

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 KLIMATYZACJA SERWEROWNI					
1	KNR 7-28 d.1 0208-02	Przebite otworów w dachu o pow.do 0.1 m2 - konstrukcja stropu żelbetowa - grub.stropu 100 mm-stropodach wentylowany	otw.		
		2	otw.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KALKULA- d.1 CJA INDY- WIDUALNA	Dostwa klimatyzatora LENNOX typu GHM9 o mocy chłodniczej 2,62 kW z pompą ciepła wraz z rozruchem	otw.		
		1	otw.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-17 d.1 0320-05	Analogia-montaż klimatyzatora LENNOX	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 7-28 d.1 0305-01	Naprawa tynków w pomieszczeniach o pow.tynkowanej do 0.5 m2	msc.		
		1	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	E 0508 d.1 0800-04	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprz3ez przykręcenie do cegły	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
6	KNR 5-08 d.1 0227-01	Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinilowej o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 Cu na gotowych listwach PCV poziomo	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
7	KNNR 5 d.1 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
2 ROBOTY BUDOWLANE					
8	KNR 4-01 d.2 0349-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie wapiennej	m ³		
		(4*3-2*0.8+2.2*1.0)*0.12	m ³	1.512	
				RAZEM	1.512
9	KNR 2-02 d.2 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ulożenie nadproży prefabr.	m		
		2.4	m	2.400	
				RAZEM	2.400
10	KNR 2-02 d.2 0104-04	Ściany budynków jednokond.o wys.ponad 4.5m z cegieł pełnych lub dziurawek na zapr.cement.gr.1ceg.	m ²		
		2.25*3-2-0.8	m ²	3.950	
				RAZEM	3.950
11	KNR 2-02 d.2 0803-02	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		2.15*3*2-0.8*2*2	m ²	9.700	
				RAZEM	9.700
12	KNR 4-01 d.2 0715-01	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o pow.podłogi do 5 m2-uzupełnienia po rozbiórce ściany	m ²		
		3*0.12*2	m ²	0.720	
				RAZEM	0.720
13	KNR 2-02 d.2 1016-05	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD10w specjalne do drzwi wzmocnionych i p.poż.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-02 d.2 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-02 d.2 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. do 1.6 m2 fabrycznie wykończone-skrzydła drzwiowe inwestora (2 szt)	m ²		
		3.2	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
16	KNR 2-02 d.2 1514-01	Tapetowanie sufitów na gotowym podłożu tapetą gładką lub tłoczoną -tapeta tzw Raufaza-uzupełnienie	m ²		
		4*0.15	m ²	0.600	
				RAZEM	0.600
17	KNR 2-02 d.2 1514-01	Tapetowanie ścian na gotowym podłożu tapetą gładką lub tłoczoną -tapeta z włókna szklanego	m ²		
		(5.85*2+4*2)*3-2*0.8*3-0.4*1.5*4	m ²	51.900	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	kalkulacja indywidualna	Gzymsy sufitowe narożnikowe (gipsowo-kartonowe)	m	RAZEM	51.900
d.2		4*2+5.85*2	m	19.700	
19	KSNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni (pom.nr 18, 19, 20)	m ²	RAZEM	19.700
d.2	0605-04	5.85*4+1.6*2.15+4*2.5+(5.85*2+4*4+2.5*2+1.6+2.15*2)*3-2*0.8*4-7*0.4*1.5	m ²	142.040	
20	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin dywanowych klejone do podłoża	m ²	RAZEM	142.040
d.2	1113-02	5.85*4	m ²	23.400	
21	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu przykręcane	m	RAZEM	23.400
d.2	1113-06	5.85*2+4*2-0.8*3	m	17.300	
				RAZEM	17.300