

Odpowiedzi na zapytania ofertowe dot. przetargu na „Wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Gołkowiach przy ul. Staszica 1”.

## **INSTALACJA NAGŁOŚNIENIOWA**

Pytanie 1. O jakiej mocy głośników i wzmacniaczy mówi Zamawiający – o mocy muzycznej, akustycznej czy znamionowej?

**Odp. 1 Mowa o mocy znamionowej.**

Pytanie 2. Czy Zamawiający przewiduje instalację nagłośnieniową, jako instalację 110V?

**Odp. 2 Przewidywana jest instalacja nagłośnieniowa 100V**

Pytanie 3. Jakie kolumny przewiduje Zamawiający w poz. 2.10. przedmiaru robót? Brak informacji o mocy zestawów głośnikowych zewnętrznych.

**Odp. 3. Przewidywana moc zestawów głośnikowych zewnętrznych wynosi 100W.**

Pytanie 4. Czy przełącznica, o której mowa w pkt. 2.15 przedmiaru ma umożliwiać wyłączanie/włączanie każdego głośnika oddzielnie, czy też ma je wyłączać strefami?

**Odp. 4. Przełącznica ma umożliwiać wyłączanie/włączanie głośników strefami.**

## **INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU**

Pytanie 1. Ile klawiatur przewiduje Zamawiający w systemie?

**Odp. 1. Przewiduje się dwie klawiatury.**

Pytanie 2. Czy zainstalowane klawiatury mają być zamknięte w obudowach metalowych?

**Odp. 2. Tak klawiatury mają być zamknięte w obudowach metalowych.**

Pytanie 3. Ile sygnalizatorów przewiduje Zamawiający w zadaniu oraz jakie to mają być sygnalizatory: optyczno – akustyczne, czy akustyczne?

**Odp. 3. Przewiduje się dwa sygnalizatory optyczno – akustyczne.**

Pytanie 4. Czy Zamawiający przewiduje podłączenie centrali alarmowej do sieci telefonicznej?

**Odp. 4. Tak przewiduje się w przyszłości podłączenie centrali alarmowej do sieci telefonicznej.**

Pytanie 5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na doliczenie w poz. Nr 6.7 przedmiaru robót dodatkowych kosztów związanych z przygotowaniem instalacji elektrycznej do zasilania centrali alarmowej? Nie zostało to ujęte w żadnej innej pozycji przedmiaru robót.

**Odp. 5. Nie wyraża się zgody na doliczenie w poz. Nr 6.7 przedmiaru robót dodatkowych kosztów związanych z przygotowaniem instalacji elektrycznej do zasilania centrali alarmowej. Koszty związane z ewentualnym wykonaniem tych prac będą doliczone w robotach dodatkowych.**