

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0205-04	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.lyżki 0.25 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km 38*1*0.5*1	m ³ m ³	19.000	
				RAZEM	19.000
2	KNR 4-01 0108-05	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II 19	m ³ m ³	19.000	
				RAZEM	19.000
3	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 5 19.	m ³ m ³	19.000	
				RAZEM	19.000
4	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 38*18	m ² m ²	684.000	
				RAZEM	684.000
5	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm 38*18	m ² m ²	684.000	
				RAZEM	684.000
6	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 38*18	m ² m ²	684.000	
				RAZEM	684.000
7	KNR AT-03 0101-02	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm 38+18+15	m m	71.000	
				RAZEM	71.000
8	KNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 38+18+15	m m	71.000	
				RAZEM	71.000
9	KNR AT-03 0401-01	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x50x10 cm 18	m m	18.000	
				RAZEM	18.000