
Przedmiar robót

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka wiaty stalowej na byłym przejściu granicznym w Gołkowicach
INWESTOR : gmina Godów
ADRES INWESTORA : ul. 1 Maja 53, 44-340 Godów
BRANŻA : budowlana

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Zbigniew Prucnal
DATA OPRACOWANIA : 17.10.2008r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.10.2008r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	kalkulacja indywidualna	Odlączenie i demontaż instalacji elektrycznej i odgromowej	kpl		
	1		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku	m		
	30		m	30.000	
				RAZEM	30.000
3	KNR 4-01 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
	10		m	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR 4-01 0535-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku	m ²		
	585		m ²	585.000	
				RAZEM	585.000
5	KNR 4-01 0535-09	Przygotowanie blachy z rozbiórki do dalszego użytku	m ²		
	585		m ²	585.000	
				RAZEM	585.000
6	KNNR 7 0101-01	Analogia demontaż wiaty stalowej-przeznaczonej do ponownego montażu. Krotność = 2.5 41.5034	t		
			t	41.503	
				RAZEM	41.503
7	kalkulacja indywidualna	Transport konstrukcji wiaty oraz zadaszenia na miejsce ponownego montażu na odległość do 10 km	t		
	41.503+585*.01		t	47.353	
				RAZEM	47.353
8	kalkulacja indywidualna	Transport kontenerów miejsce ponownego montażu na odległość do 10 km	szt		
	2		szt	2.000	
				RAZEM	2.000
9	kalkulacja indywidualna	Demontaż mechanizmów bramek zamykających	szt		
	8		szt	8.000	
				RAZEM	8.000
10	KNR 4-04 0604-01	Burzenie ścian,ław,stóp fundamentowych,filarów żelbetowych zbrojonych normalnie o grub. do 20 cm przy użyciu młotów pneumatycznych 0.5*0.5*0.8*12+1.5*1.5*0.5*12	m ³		
			m ³	15.900	
				RAZEM	15.900
11	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m ³		
	15.9		m ³	15.900	
				RAZEM	15.900
12	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 15.9	m ³		
			m ³	15.900	
				RAZEM	15.900
13	kalkulacja indywidualna	Oplata za składowanie gruzu na składowisku	m ³		
	15.9		m ³	15.900	
				RAZEM	15.900
14	KSNR 6 1103-01	Remonty cząskowe nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wysokości 6 cm na podsypce piaskowej i ze spoinami wypełnionymi piaskiem-wyprofilowanie nawierzchni przy budynku 30*4.5	m ²		
			m ²	135.000	
				RAZEM	135.000
15	KNR 2-01 0310-01	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II) 20*1.3*0.5	m ³		
			m ³	13.000	
				RAZEM	13.000
16	KSNR 4 0205-04	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm łączone metodą wciskową	m		
	20		m	20.000	
				RAZEM	20.000
17	KNR 2-01 0320-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.I-II 20*1.3*0.5	m ³		
			m ³	13.000	
				RAZEM	13.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KSNR 6 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem-uzupełnienie chodnika (głowice stóp fundamentowych) 0.5*0.5*6	m ² m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
19	KSNR 6 0606-01	Analogia Korytka odwadniające np. "FASERFIX" 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
20	kalkulacja indywidual- na	Oplata za zajęcie pasa drogowego i opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000