
KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi rolniczej do pól
ADRES INWESTYCJI : Skrzyszów, ul. Dębowa
INWESTOR : Gmina Godów
ADRES INWESTORA : 44-340, ul. 1 Maja 53
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2008 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2008 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.35	km km	0.350	
				RAZEM	0.350
2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników Krotność = 2 350*3.7	m ² m ²	1295.000	
				RAZEM	1295.000
3	KNNR 1 0202-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 350*3.7*0.45	m ³ m ³	582.750	
				RAZEM	582.750
4	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 2 350*3.7*0.45	m ³ m ³	582.750	
				RAZEM	582.750
5	KNR 2-31 0104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm 350*3.7	m ² m ²	1295.000	
				RAZEM	1295.000
6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 350*3.7	m ² m ²	1295.000	
				RAZEM	1295.000
7	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 5 350*3.7	m ² m ²	1295.000	
				RAZEM	1295.000
8	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 350*3.7	m ² m ²	1295.000	
				RAZEM	1295.000
9	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 350*3.5	m ² m ²	1225.000	
				RAZEM	1225.000
10	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 350*3.5	m ² m ²	1225.000	
				RAZEM	1225.000