
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont 4 mieszkań przy ul. Celnej -piętro
ADRES INWESTYCJI : ul. Celna
INWESTOR : Gmina Godów
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbigniew Prucnal
DATA OPRACOWANIA : 03.11.2008 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
03.11.2008 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 REMONT MIESZKAŃ W BUDYNKU PRZY UL. CELNEJ					
1.1 ROBOTY BUDOWLANE					
1	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m2	m ²		
d.1.1	0701-02	2*1*5*2+15	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
2	KNR 4-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m		
d.1.1	0338-01	220*0.3	m	66.000	
				RAZEM	66.000
3	KNR-W 4-01	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1.1	0348-02	5*2*0.25	m ³	2.500	
				RAZEM	2.500
4	KNR-W 4-01	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m ³		
d.1.1	1011-02	1*1*2*4+1.5*0.6*0.8*2	m ³	9.440	
				RAZEM	9.440
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1.1	0354-04	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr.	m		
d.1.1	0126-05	1.2*12*2	m	28.800	
				RAZEM	28.800
7	KNR-W 2-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
d.1.1	1025-01	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
8	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
d.1.1	1022-01	8*1.6	m ²	12.800	
				RAZEM	12.800
9	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV(k=1,1) o pow. ponad 1.5 m2 z parapetami wewnętrznymi s-30 cm i zewnętrznymi nakładkami na istniejące parapety lastrico s-25 cm	m ²		
d.1.1	0929-07	1.2*1.85*12	m ²	26.640	
				RAZEM	26.640
10	KNR 2-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr. 1/2ceg.	m ²		
d.1.1	0120-02	(4+4.5+4.5+3.5+3.5)*3	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
11	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
d.1.1	0304-01	2*1*0.25*6+0.8*1.2*0.12*2	m ³	3.230	
				RAZEM	3.230
12	KNR 4-01	Analogia Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach zewnętrznych cegłą klinkierową.dziurawką (otwory okienne)	m ³		
d.1.1	0304-01	0.8*1.2*0.12*2	m ³	0.230	
				RAZEM	0.230
13	KNR 2-02	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.1.1	0803-02	60*2+12*2+0.8*1.2*2+15	m ²	160.920	
				RAZEM	160.920
14	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
d.1.1	0829-03	1.2*0.6*4	m ²	2.880	
				RAZEM	2.880
15	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
d.1.1	1118-02	4.38*1.8*4+4	m ²	35.536	
				RAZEM	35.536
16	KSNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m ²		
d.1.1	0605-04	(4.7*2+5.2*8+4*2+12)*3+15.5*9+18+11.5-72	m ²	310.000	
				RAZEM	310.000
17	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem	m ²		
d.1.1	1206-03	16*3*1.5	m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
18	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1.1	0108-09	35*0.02+2.5+9.44	m ³	12.640	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	12.640
19 d.1.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 35*0.02+2.5+9.44	m ³ m ³	 12.640	
				RAZEM	12.640
20 d.1.1	KNR-W 2-02 1303-01	Piece stałopalne, szamotowe 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
21 d.1.1	KNR-W 2-02 1303-01	Piece kuchenny węglowy z płaszczem wodnym do ogrzewania c.w.u. 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
1.2 ROBOTY INSTALACYJNE WOD-KAN					
22 d.1.2	KSNR 4 0104-01	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 35	m m	 35.000	
				RAZEM	35.000
23 d.1.2	KNR-W 2-15 0207-02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 22	m m	 22.000	
				RAZEM	22.000
24 d.1.2	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
25 d.1.2	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
26 d.1.2	KNR-W 2-15 0505-01	Bijler dwupłaszczowy, elektryczny -100 l 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
27 d.1.2	KNR-W 2-15 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
28 d.1.2	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
29 d.1.2	KNR-W 2-15 0232-02	Brodziki natryskowe 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
30 d.1.2	KNR 0-31 0111-01	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na ścianie 8	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
1.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE					
31 d.1.3	kalkulacja indywidualna	lampy 60 W -13 szt włączniki 13 szt gniazdka podwójne-20 szt podliczniki 4 szt przewód 3x1,5- 200 mb przewód 3x 2,5 -200 mb przewód 5x 4-mb- 20 mb 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000