

Odpowiedzi na zapytania ofertowe do przetargu na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie dotyczące przedmiaru robót części elektrycznej :

1. Pkt. 90, d.5 – czy pozycja kosztorysu 90 d.5 znajdująca się w części kosztorysu „pomiary” obejmuje montaż regulatora kotłowego typu ESTYMA, co wiąże się z dostarczeniem w/w regulatora przez Wykonawcę ?

Odp. : Regulator kotłowy typu ESTYMA wraz z kompletem czujników temperatury powinien być zamówiony i dostarczony wraz z kotłem. Ponadto zgodnie z zapisami „Instrukcji obsługi i instalacji kotła” rozruch zerowy może być przeprowadzony tylko przez autoryzowany serwis producenta.

Natomiast do wykonawcy należy nadzór nad montażem zaworu regulacyjnego, montaż siłownika na zaworze regulacyjnym, montaż czujników temperatury, ponowny montaż regulatora w zestawie prefabrykowanym, sprawdzenie czujników temperatury, siłownika, regulatora, przewodów sygnałowych oraz sprawdzenie funkcjonalne układu. Poprzez stwierdzenie „sprawdzenie funkcjonalne układu” należy rozumieć zapewnienie prawidłowej pracy całego układu regulacji temperatury c.o. przez poprawną współpracę obu kotłów oraz pomp i zaworów.