

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 REMONT MIESZKANIA SOCJALNEGO, SKRZYSZÓW UL. 1 MAJA 116					
1	KNR 4-04	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych	m ²		
d.1	0406-03	4.5*5.5+3*2	m ²	30.750	
				RAZEM	30.750
2	KNR 2-02	Ościeżnice drzwiowe stalowe	szt.		
d.1	1016-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone- 2	m ²		
d.1	1019-01	kpl "80" 1.6*4	m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
4	KNR 4-01	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na	m ²		
d.1	0710-01	ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 1m2 w 1 miej.)--na kominie 6*3	m ²	18.000	
				RAZEM	18.000
5	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane	m ²		
d.1	0929-07	i uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV(k=1,1) o pow. ponad 1.5 m2 z parapetami wewnętrznymi s-30 cm i zewnętrznymi nakładkami na istniejące parapety lastrico s-25 cm 1*1.5*2	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
6	KNR 0-15	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt		
d.1	0526-02	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 0-14	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi	m ²		
d.1	2012-03	na ruszcie podwójnym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD 30.75	m ²	30.750	
				RAZEM	30.750
8	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych	m ²		
d.1	2010-01	na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101 28*2.6	m ²	72.800	
				RAZEM	72.800
9	KNR 2-02	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.)	m ²		
d.1	2006-02	pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach 4.2*2.6	m ²	10.920	
				RAZEM	10.920
10	KNR 2-02	Podłoga z płyty OSB	m ²		
d.1	1110-01	30.75	m ²	30.750	
				RAZEM	30.750
11	KSNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	0605-04	ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni 35*2.6+30.75	m ²	121.750	
				RAZEM	121.750
12	KSNR 3	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	0605-06	farbą olejną z jednokrotnym szpachlowaniem 8*2.6	m ²	20.800	
				RAZEM	20.800

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR 4-01 d.1 1209-08	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ponad 1.0 m2 2*0.95*2.5	m ² m ²	 4.750	
				RAZEM	4.750
14	KNR 2-02 d.1 0607-01	Wiatroizolacja 100	m ² m ²	 100.000	
				RAZEM	100.000
15	KNR 2-02 d.1 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr 25cm 30.75+66	m ² m ²	 96.750	
				RAZEM	96.750
16	KNNR 2 d.1 0604-02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej 100	m ² m ²	 100.000	
				RAZEM	100.000
17	KNR 2-02 d.1 1112-03	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - gumolit 30.75	m ² m ²	 30.750	
				RAZEM	30.750
18	KNR 2-02 d.1 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennne z polichlorku winylu klejone 32	m m	 32.000	
				RAZEM	32.000
19	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km+ utylizacja 30.75*0.05	m ³ m ³	 1.538	
				RAZEM	1.538
20	KNR-W 2- d.1 02 1303- 01	Piece kuchenny węglowy z płaszczem wodnym do ogrzewania c.w.u. 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
21	KSNR 4 d.1 0104-01	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
22	KNR-W 2- d.1 15 0207- 02	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000
23	KNR-W 2- d.1 15 0207- 03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 7	m m	 7.000	
				RAZEM	7.000
24	KNR-W 2- d.1 15 0233- 03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNR-W 2- d.1 15 0505- 01	Bijler dwupłaszczowy, elektryczny -100 l 1	szt. szt.	 1.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
26	KNR-W 2- d.1 15 0230- 01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 2- d.1 15 0229- 05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 2- d.1 15 0232- 02	Brodziki natryskowe 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 0-31 d.1 0111-01	Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe śr. 15 mm montowane na ścianie 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
30	kalkula- d.1 cja indy- widualna	lampy 60 W -4 szt włączniki 4 szt gniazdka podwójne-3 szt podliczniki 1 szt przewód 3x1,5- 50 mb przewód 3x 2,5 -50 mb przewód 5x 4-mb- 5 mb 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000