

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH, SKRZYSZÓW, UL. POWSTANCÓW 11</b>					
1	KNR-W 4- d.1 01 0701- 02	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia do 5 m <sup>2</sup> 4.5*3*2+2*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	31.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.000</b>
2	KNR 4-01 d.1 0338-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej 8	m		
			m	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
3	KNR-W 4- d.1 01 0348- 02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 4.5*3*0.12	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.620</b>
4	KNR 4-01 d.1 0329-04	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych 2.2*1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.200</b>
5	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
6	KNR 2-02 d.1 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. 1.2	m		
			m	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.200</b>
7	KNR-W 2- d.1 02 1025- 01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR-W 2- d.1 02 1022- 01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone-drzwi inwestora 1.6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.600</b>
9	KNR 2-02 d.1 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg. 2*1+1.3*3	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	5.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.900</b>
10	KNR 2-02 d.1 0803-02	Tynki wewn.zwykłe kat.II wykon.ręcznie na ścianach i słupach 2*1*2+1.3*3*2+3*0.15*2+8*0.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.900</b>
11	KSNR 3 d.1 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni (11.5+11.5+4.5+4.5+4+4+4+4+6.5+6.5+1.3+1.3+6.5+6.5+3+3+3.5+5+3.5+5+4.5+4.5+2.5+2.5)*3+(6+6+2.5+2.5)*6-69	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	373.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>373.800</b>
12	KNR 4-01 d.1 1206-03	Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (6+6+2.5+2.5)*3+12*1.5	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	69.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>69.000</b>
13	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km+ koszty utylizacji 1.884+31*0.02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.504	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.504</b>
14	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 1.884+31*0.02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.504	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.504</b>
15	KNR 2-02 d.1 1113-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - Novita 52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	52.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.000</b>
16	KNR 2-02 d.1 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone 30	m m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
17	KNR 4-02 d.1 0516-03	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-2-grzejniki inwestora 8	kpl. kpl.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>