

# PRZEDMIAR ROBÓT

Montaż oświetlenia ulicznego Godów (plac zabaw) - Gołkowice ul. Staszica

Data: 2008-12-29

Zamawiający: Urząd Gminy Godów

Sprawdzający: .....

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

### Przedmiar Robót

I		Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1.1	KNNR 5/701/3	Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV	38,40		m3
1.2	KNNR 5/706/1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4-m	120	2,00	m
1.3	KNNR 5/707/2 (1)	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 1,0-kg/m, przykrycie folią (kabel YKY 4*10)	120		m
1.4	KNNR 5/713/2	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0-kg/m wciąganie kabla do słupów oświetleniowych(Kabel YkY 4*10)	2	5,00	m
1.5	KNNR 5/702/3	Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV	28,80		m3
1.6	KNNR 5/717/2 (1)	Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, masa do 1,0-kg/m, w uchwytych (kabel YKY4 *10)	10		m
1.7	KNNR 5/1001/2 (1)	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 300-kg, stalowy ocynkowany 4m z wneką	5		szt
1.8	KNNR 5/1004/1	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na słupie oprawy oprawa Atlantis	5		szt
1.9	KNNR 5/1006/1	Tablica bezpiecznikowa wnekowa	5		szt
1.10	KNNR 5/1003/1 (2)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 4-m, bez wysięgnika, przewody kabelkowe (YDY 3*2,5)	5		kpl
1.11	KNNR 5/402/4	Złącza napowietrzne, Z-200 (montaż szafki oświetlenia zewnętrznego)	1		kpl
1.12	KNNR 5/902/7 (1)	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej m, ogranicznik przepięć, po wejściu na słup (montaż odgromnika)	1		szt
1.13	KNNR 5/906/1 (2)	Montaż zabezpieczenia wzdłużnego, z rozłącznikiem (rozłącznik S.Z)	1		szt
1.14	KNNR 5/907/6	Układanie uziomów w rowach kablowych	120		m
1.15	KNNR 5/606/5 (1)	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa), grunt kategorii III, uziom 4.5-m	5		szt
1.16	KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	6		szt
1.17	KNNR 5/1302/3	Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy	6		odcinek
1.18		Kalkulacja własna (wyłączenie sieci n/n)	1		szt
1.19		Kalkulacja własna (powykonawczy plan geodezyjny)	1		kpl