część 1

Droga rolnicza do pól-asfaltowaniez podbudową - [illegible] PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym: 0.600	km km	0.600	
				RAZEM	0.600
2	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników Krotność = 2 600*3.7	m2 m2	2220.000	
				RAZEM	2220.000
3	KNNR 1 0202-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. 600*3.7*0.45	m3 m3	999.000	
				RAZEM	999.000
4	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 2 600*3.7*0.45	m3 m3	999.000	
				RAZEM	999.000
5	KNR 2-31 0104-05	Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm 600*3.7	m2 m2	2220.000	
				RAZEM	2220.000
6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 600*3.7	m2 m2	2220.000	
				RAZEM	2220.000
7	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 5 600*3.7	m2 m2	2220.000	
				RAZEM	2220.000
8	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 600*3.7	m2 m2	2220.000	
				RAZEM	2220.000
9	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 600*3.5	m2 m2	2100.000	
				RAZEM	2100.000
10	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 600*3.5	m2 m2	2100.000	
				RAZEM	2100.000

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 8098 dla Zbyszek