

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Hala Godów					
1 ROBOTY ZIEMNE, PODBUDOWA SKATE PARKU					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.1	0121-02	0.1325	ha	0.13	
				RAZEM	0.13
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1	0126-01	1325	m ²	1325.000	
				RAZEM	1325.000
3	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²		
d.1	0126-02	1325	m ²	1325.000	
				RAZEM	1325.000
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0202-05	1325*0.3	m ³	397.50	
				RAZEM	397.50
5	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³		
d.1	0214-04	Krotność = 20 1325*0.3	m ³	397.50	
				RAZEM	397.50
6	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m ³ na odkład w gruncie kat.III	m ³		
d.1	0218-02	50	m ³	50.000	
				RAZEM	50.000
7	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III)	m ³		
d.1	0307-02	10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0229-02	20	m ³	20.00	
				RAZEM	20.00
9	KNR 2-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m	m ³		
d.1	0229-05	20	m ³	20.00	
				RAZEM	20.00
10	KNNR 6	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m ²		
d.1	0104-02	15	m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm	m ²		
d.1	0114-01	1325	m ²	1325.00	
				RAZEM	1325.00
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²		
d.1	0114-07	1325	m ²	1325.00	
				RAZEM	1325.00
2 PŁYTA BETONOWA SKATE PARKU					
13	KNR 2-02	Analogia- ułożenie mieszanki betonowej zbrojonej zbrojeniem rozproszonym z betonu B-25 W2	m ³		
d.2	1101-01	41.55	m ³	41.55	
				RAZEM	41.55
14	KNR 2-02	Zbrojenie rozproszone 4 kg/m ²	t		
d.2	0290-01	5.2	t	5.20	
				RAZEM	5.20
15	Kalkulacja indywidualna	Zacieranie płyty betonowej wibrozacieraczkami -nawierzchnia szlifowana	m ²		
d.2		1325	m ²	1325.00	
				RAZEM	1325.00
16	Kalkulacja indywidualna	Zaprawa impregnująca nawierzchnię płyty betonowej	m ²		
d.2		1325	m ²	1325.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1325.00
17	Kalkulacja indywidualna	Płyn impregnujący nawierzchnię płyty betonowej	m ²		
		1325	m ²	1325.00	
				RAZEM	1325.00
18	Kalkulacja indywidualna	Analogia - cięcie piłą nawierzchni betonowych na głębokość 2/3 grubości płyty	m		
		530	m	530.00	
				RAZEM	530.00
19	Kalkulacja indywidualna	uzupełnianie dylatacji masą asfaltową	m ²		
		530	m ²	530.00	
				RAZEM	530.00