
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH " ORLIK 2012 " - NIWELACJA ISTNIEJĄCEGO TERENU.
ADRES INWESTYCJI : Krostoszowice ul. Szybowa działki nr 1768/177 , 1828/177
INWESTOR : Gmina w Godowie
ADRES INWESTORA : 44-340 Godów ul. 1 Maja 53

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Franciszek Sobala
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż Franciszek Sobala
DATA OPRACOWANIA : 14.05.2009 r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.05.2009 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	NIWELACJA TERENU.	1	4
1.1	45111200-0 Roboty ziemne	1	4

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		NIWELACJA TERENU.			
1.1		45111200-0 Roboty ziemne			
1	Specyfikacja Techniczna Nr 1	Pomiary przy niwelacji w terenie pagórkowatym	m ³		
		$(((246.25+244.84)*0.5-244.88)*48.93)*0.5*31.00$	m ³	504.346	
		$(((246.05+245.75)*0.5-244.88)*50.60)*0.5*33.10$	m ³	854.179	
				RAZEM	1358.525
2	Specyfikacja Techniczna Nr 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.-NIWELACJA DO RZĘDNEJ o wartości 244.88 m.n.p.m	m ³		
		$(((246.25+244.84)*0.5-244.88)*48.93)*0.5*31.00$	m ³	504.346	
		$(((246.05+245.75)*0.5-244.88)*50.60)*0.5*33.10$	m ³	854.179	
				RAZEM	1358.525
3	Specyfikacja Techniczna Nr 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 4	m ³		
		1358.52	m ³	1358.520	
				RAZEM	1358.520
4	Specyfikacja Techniczna Nr 1	Opłata za składowanie ziemi z wykopów.	m ³		
		1358.52	m ³	1358.520	
				RAZEM	1358.520