

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 STOPA FUNDAMENTOWA F1- 12 szt.					
1	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym-żwirowo-piaskowa	m ³		
d.1	1101-07	1.7*1.7*0.15*12	m ³	5.202	
				RAZEM	5.202
2	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³		
d.1	1101-01	1.7*1.7*0.1*12	m ³	3.468	
				RAZEM	3.468
3	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno -2 x R,M,S=	m ²		
d.1	0604-05	2 Krotność = 2 1.7*1.7*12	m ²	34.680	
				RAZEM	34.680
4	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
d.1	0290-02	1.36592	t	1.366	
				RAZEM	1.366
5	KNR 2-02	Stopy fundamentowe prostokątne o objęt.do 1.5m3 w deskowaniu U-Form	m ³		
d.1	0253-03	(1.5*1.5*0.5+0.7*0.7*0.7)*12	m ³	17.616	
				RAZEM	17.616
6	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z emulsji	m ²		
d.1	0603-01	asfalt. Krotność = 2 (1.5*4*0.5+0.7*4*0.7)*12	m ²	59.520	
				RAZEM	59.520
7	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.powłokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno z emulsji	m ²		
d.1	0602-01	asfalt. Krotność = 2 (0.4*1.5*2+0.7*0.4*2)*12	m ²	21.120	
				RAZEM	21.120
8	kalkulacja	kotwy stalowe-młotkowe (3,6 kg x 48 szt)	szt		
d.1	indywidual- na	48	szt	48.000	
				RAZEM	48.000
2 WYKOP I ZASYPKA					
9	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.40 m3 na od- kład w gruncie kat.III	m ³		
d.2	0215-06	33*4.5*1.45*2	m ³	430.650	
				RAZEM	430.650
10	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III)	m ³		
d.2	0307-02	1.7*1.7*0.1*12	m ³	3.468	
				RAZEM	3.468
11	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzed- nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyla- dowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.2	0211-05	5.202+3.468+17.616	m ³	26.286	
				RAZEM	26.286
12	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- dami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II	m ³		
d.2	0214-03	5.202+3.468+17.616	m ³	26.286	
				RAZEM	26.286
13	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
d.2	0230-01	430.650-26.286+3.468	m ³	407.832	
				RAZEM	407.832
14	KNR 2-01	Zagęszczanie nasypów walcami ciągnionymi; grunt sypki kat. I-III	m ³		
d.2	0237-01	407.832	m ³	407.832	
				RAZEM	407.832