

PRZEDMIAR ROBÓT
na wykonanie modernizacji i odbudowy odcinka drogi ul. Powstańców długości 130 mb
w Gołkowicach

Lp.	Podst	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.13	km km	0.130	
				RAZEM	0.130
2	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników (130 x 3,7) Krotność = 1.5 481	m ² m ²	481.000	
				RAZEM	481.000
3	KNNR 1 0201-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj. tyżki 0.25 m ³ w gr. kat. III-IV z transp. urobku na odl. do 1 km sam. samowład. 481 x 0,45 216.5	m ³ m ³	216.500	
				RAZEM	216.500
4	KNNR 1 0208-01	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat. gr. I-IV) 216.5	m ³ m ³	216.500	
				RAZEM	216.500
5	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm 481	m ² m ²	481.000	
				RAZEM	481.000
6	KNNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm 481	m ² m ²	481.000	
				RAZEM	481.000
7	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm 481	m ² m ²	481.000	
				RAZEM	481.000
8	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) (130 x 3,5) 455	m ² m ²	455.000	
				RAZEM	455.000
9	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 455	m ² m ²	455.000	
				RAZEM	455.000
10	KNNR 6 0107-01	analogia - Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm (obsypanie poboczy nawierzchni asfaltowych) pasem 0,1 m obustronnie 130 x 0,2 x 0,05 1.3	m ³ m ³	1.300	
				RAZEM	1.300