

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	Klucz wykonawczy	Lokalizacja	j.m.	Poszcz	Razem
1	Roboty przygotowawcze						
1	KNR 2-02	Ośłony okien folią			m ²		
d.1	0925-01	parter			m ²	2.48	
		1.23*2.02			m ²	34.86	
		1.23*2.18*13			m ²	14.34	
		1.44*3.32*3			m ²	1.92	
		1.17*0.82*2			m ²	43.95	
		1.44*2.18*14			m ²		
		piętro			m ²	8.64	
		1.2*1.8*4			m ²	17.71	
		1.23*1.8*8			m ²	12.96	
		1.44*1.8*5			m ²		
						RAZEM	136.86
2	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie			m ²		
d.1	1204-08	farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności					
		PARTER - ŚCIANY					
		(1.75*2+5.12*2)*2.34			m ²	32.15	
		(2.8*2+3.08*2+1.03+1.24+0.38)*2.34			m ²	33.72	
		(3.8*2+3.43*2+2.98*2+7.42*2+5.53*2+2.98)*2.34			m ²	115.36	
		(12.43*2+6.9*2+3.06*2)*2.34			m ²	104.79	
		(3.06*4+1.68*4)*2.34			m ²	44.37	
		(5.37*2+1.77*2)*2.34			m ²	33.42	
		(5.37*2+3.91*2)*2.34			m ²	43.43	
		(8.97*2+5.98*2)*2.34			m ²	69.97	
		(6.47*2+5.98*2)*2.34			m ²	58.27	
		(6.54*2+5.98*2+0.46*2+0.72*2)*2.34			m ²	64.12	
		(6.54*2+5.98*2+0.46*2+0.46*2)*2.34			m ²	62.90	
		(6.33*2+5.98*2)*2.34			m ²	57.61	
		(2.98*2+4.05*2)*2.34			m ²	32.90	
		(2.67*2+2.98*2)*2.34			m ²	26.44	
		(1.98*2+1.96*2)*2.34			m ²	18.44	
		(30.64*2+2.98+0.12*2)*2.34			m ²	150.93	
		(3.95*3+5.1*2+2.75*4)*2.34			m ²	77.34	
		(2.73*2+5.37*2+1.27*4+2.94*2)*2.34			m ²	63.55	
		A (suma częściowa)			m ²	----- 1089.69	
		ŁAZIENKI					
		(3.08*2+2.8*2+2.24*2+1.98*2-0.86)*1.84			m ²	35.59	
		(1.98*2+2.29*2+1.58+1.89+2.63*2+1.1*2+1.11*2+1.3*2+1.05*2)*1.84			m ²	48.56	
		B (suma częściowa)			m ²	----- 84.14	
		PIĘTRO - ŚCIANY					
		(6.16*2+3.82*2)*2.34			m ²	46.71	
		(4.3*2+3.1*2)*2.34			m ²	34.63	
		(3.67*2+7.35*2)*2.34			m ²	51.57	
		(5.42*2+3.02*2)*2.34			m ²	39.50	
		(6.17*2+3.82*2)*2.34			m ²	46.75	
		(2.66*2+3.12*2)*2.34			m ²	27.05	
		(5.45*2+3.0*2)*2.34			m ²	39.55	
		(5.41*2+3.95*2)*2.34			m ²	43.80	
		(3.67*2+7.36*2)*2.34			m ²	51.62	
		(0.4*2+7.02*2)*2.34			m ²	34.73	
		(3.95+4.25*2+3.23*2+2.81*2)*2.34			m ²	57.40	
		(6.04*2+2.96*2+2.38*6+2.14*2+2.36*2+1.26*2)*2.34			m ²	102.49	
		(3.96*2+5.66*2)*2.34			m ²	45.02	
		(5.68*2+8.31*2)*2.34			m ²	65.47	
		C (suma częściowa)				-----	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	Klucz wykonawczy	Lokalizacja	j.m.	Poszcz	Razem
		SUFITY PARTER 30.45+10.26+11.26+86.58+21.00+13.53+ 11.16+3.88+5.14+6.14+16.86+5.14+ 22.11+53.64+38.69+38.54+32.30+38.72+ 37.85+53.70+12.07+7.96+107.76+9.5			m ²	686.30	
					m ²	674.24	
		D (suma częściowa)			m ²	----- 674.24	
		SUFITY PIĘTRO 17.88+22.41+47.11+3+5.62+5.09+1.5+ 0.87+10.94+27.01+33.50+26.97+13.23+ 16.37+23.53+23.49+16.15+13.22			m ²	307.89	
		E (suma częściowa)			m ²	----- 307.89	
						RAZEM	2842.26
3	KNR 4-01	Ręczne zeskrabanie farby olejnej - lampie			m ²		
d.1	1214-02	rie					
	analogia	(1089.69+686.30)*1.5/2.34			m ²	1138.46	
						RAZEM	1138.46
4	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie			m ²		
d.1	1204-08	farbami emulsyjnymi starych tynków -					
	analogia	gruntowanie			m ²	2942.26	
		2942.26				RAZEM	2942.26
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi			m ²		
d.1	1204-01	starych tynków wewnętrznych sufitów			m ²	982.13	
		307.89+674.24				RAZEM	982.13
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi			m ²		
d.1	1204-02	starych tynków wewnętrznych ścian			m ²	1860.13	
		1089.69+84.14+686.30				RAZEM	1860.13
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi			m ²		
d.1	1204-02	starych tynków wewnętrznych ścian			m ²	1860.13	
		1089.69+84.14+686.30				RAZEM	1860.13
8	kalk. własna	Wymiana pasa lastrico na korytarzu (wycie-			m ²		
d.1		cie istniejącego i wstawienie nowego)			m ²	5.96	
		2.98*2				RAZEM	5.96