



Nagłośnienie

- - kolumna głośnikowa jednostronna 20W, wodo- i pyłoszczelna IP65
- ▣ - kolumna głośnikowa dwustronna 10W, wodo- i pyłoszczelna IP65

Sygnalizacja pauzowa

- Dz - dzwonek szkolny wewnętrzny, ~100 dB

Instalację pauzową wykonać podłynkowo przewodem YDY 3x1,5
 Instalację nagłośnieniową wykonać w ramach elektroinstalacyjnych - przewód TI Yp 2x1,5.
 Orurowanie wykonać w sposób umożliwiający wprowadzenie przewodów, w brzdach p/ł
 - orurowanie zbiorcze wykonać rurą fi 50 z pilotem
 - orurowanie na przewody pojedyncze rurą fi 20 z pilotem
 - we wszystkie miejscach połączeń zaizolować puszką p/ł fi 80

ENERGOSYSTEM 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25 RYBNIK tel. 32/755-4-72, fax. 32/423-88-60 www.energostem.rybnik.pl, biuro@energostem.rybnik.pl			
TYTUŁ RYSUNKU: Piwnica - instalacja nagłośnienia i pauzowa.			
TYTUŁ OPRACOWANIA: PB-W INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SŁABOPRĄDOWE.			
NAZWA I ADRES OBIEKTU: Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Skrbensku przy ul. Szkolnej 1			
INWESTOR: Urząd Gminy Godów, 44-340 Godów, ul. 1 Maja 53			
FUNKCJA	IMIE I NAZWISKO	PODPIS	DATA: 11.2009 r.
WYKONAŁ	mgr inż. Błażej Migula	SLKZ264/P00E/08	SKALA: 1:100
			NR RYS.: E-18