

OBIEKT BUDOWLANY: WIATA DREWNIANA WIELOFUNKCYJNA
LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 134/5,50/12 , ul. 1-Maja, Godów
INWESTOR: Gmina Godów

BIURO PROJEKTOWE
w Wodzisławiu Śl.
ul. Bogumińska 2
44-300 Wodzisław Śl.
Załącznik do pozwolenia na budowę
Nr ..0190../10... z dnia 08.02.2010r.

PROJEKT BUDOWLANY WIATY DREWNIANEJ WIELOFUNKCYJNEJ

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami, oświadczamy że projekt budowlany jest zgodny z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

OBIEKT BUDOWLANY:
WIATA WIELOFUNKCYJNA

LOKALIZACJA:
Działka nr 134/5, 50/12
ul. 1-Maja
44-340 Godów
Gmina Godów

INWESTOR:
Gmina Godów
ul. 1 Maja 53,
44-340 Godów

PROJEKTOWAŁ:

- **branża budowlana**
mgr inż. arch. Joanna KORBEL
upr. nr 776/01, SL – 1064

mgr inż. Zbigniew PRUCNAL
upr. nr 666/01, SLK/BO/3202/02

mgr inż. Katarzyna SKROBAK
- **branża elektryczna**
mgr inż. Adam Sobel
upr. nr 248/02, SLK /IE/9428/03

mgr inż. arch. Joanna Korbel
Upr. budowlane bez ograniczeń
do projektowania
w specjalności architektonicznej
UPR. NR 776/01
mgr inż. Zbigniew PRUCNAL
Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeń.
Specjalność: konstrukcyjno-budowlana
Nr swid.: 666/01 U.W. - Katowice

mgr inż. Adam Sobel
Upr. budowlane do projekt.
i kier. robotami w specj.
elektrycznej - decyzja nr 248/02
mgr inż. Adam Sobel

FAZA OPRACOWANIA :
PROJEKT BUDOWLANY

DATA OPRACOWANIA :
grudzień 2009 r.

Spis zawartości dokumentacji

I CZEŚĆ OPISOWA	STR.
1. Część opisowa do projektu zagospodarowania działki.....	3
1.1 Przedmiot opracowania	3
1.2 Inwestor.....	3
1.3 Podstawa opracowania.....	3
1.4 Istniejący stan zagospodarowania działek.....	3
1.5. Projektowane zagospodarowanie działek.....	3
1.6 Uzbrojenie działki.....	3
1.7 Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki.....	4
1.8 Wskaźniki.....	4
1.9. Informacja o ewentualnym wpisie do rejestru zabytków.....	5
1.10 Informacja o wpływie eksploatacji górniczej.....	5
1.11 Informacja o wpływie inwestycji na środowisko.....	5
1.12 Przeznaczenie budowli.....	5
1.13 Program użytkowy budowli.....	6
2 Opis techniczny obiektu.....	6
2.1 Dane ogólne.....	6
2.2 Opis budowli.....	6
2.3 Fundamenty.....	6
2.4. Geotechniczne warunki posadowienia budowli.....	6
2.5 Rodzaj warunków gruntowych.....	7
2.6. Kategoria geotechniczna.....	7
2.7. Posadzka na gruncie.....	7
2.8 Konstrukcja wiaty.....	7
2.9 Izolacje.....	7
2.10 Obróbki blacharskie.....	7
2.11 Kolorystyka obiektu.....	8
2.12 Bezpieczeństwo pożarowe.....	8
2.13 Instalacje.....	8
2.14 Gospodarka odpadami.....	8
2.15. Hałas.....	9
2.16 Uwagi końcowe.....	9
3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.....	10
3.1 Zakres robót oraz kolejność realizacji.....	10
3.2 Wykaz istniejących obiektów.....	10
3.3 Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie życia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.....	10
3.4 Zagrożenia występujące w czasie realizacji robót.....	10
3.5 Instruktaże pracowników.....	11
3.6 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające powstawaniu niebezpieczeństw.....	11
4. Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe z zestawieniami materiałowymi.....	12
4.1 Stopy fundamentowe.....	12
4.2 Wieżba dachowa.....	16
4.3. Konstrukcja drewniana – słupy.....	20

II ZAŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE

1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
2. Wypis i wyrys z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Godów wydany przez Wójta Gminy Godów z dnia 11 marca 2009r.
3. Mapa zasadnicza 1: 500 z uzgodnieniami branżowymi
4. Szkic orientacyjny skala 1: 10000
5. Kopia mapy zasadniczej do celów projektowych skala 1: 1 000
6. Kopia mapy zasadniczej do celów projektowych skala 1: 500
7. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektantów do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
8. Zaświadczenia o przynależności projektantów do Okręgowej Izby Architektów oraz Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

II CZĘŚĆ GRAFICZNA

- | | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. Projekt zagospodarowania działki | 1: 500 |
| 2. Rzut fundamentów | 1: 50 |
| 3. Rzut przyziemia | 1: 50 |
| 4. Rzut dachu | 1: 50 |
| 5. Rzut więźby dachowej | 1: 50 |
| 6. Przekrój A-A | 1: 50 |
| 7. Przekrój B-B | 1: 50 |
| 8. Elewacje | 1: 50 |
| 9. Konstrukcja stopy fundamentowej | 1: 20 |
| 10. Rzut instalacji odgromowej | 1:50 |

1. Część opisowa do projektu zagospodarowania działki

1.1Przedmiot opracowania:

BUDOWA DREWNIANEJ WIATY WIELOFUNKCYJNEJ

1.2 INWESTOR: Gmina Godów
ul. 1 Maja 53
44-340 Godów

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Wypis i wyrys z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Godów wydany przez Wójta Gminy Godów
- Wizja lokalna w terenie
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane z późniejszymi zmianami
- Ustawa z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 452)
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. 02.75.690,

OBIEKT BUDOWLANY: WIATA DREWNIANA WIELOFUNKCYJNA

LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 134/5,50/12 , ul. 1-Maja, Godów

INWESTOR: Gmina Godów

z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. Nr 120, poz.1133) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, (dz. U. Nr 121 poz. 1138 z 2003 r),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie uzgadniania projektów pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121 poz. 1137s z 2003 r).

1.4 Istniejący stan zagospodarowania działek.

Aktualnie działka nr 384/153 jest zabudowana. Na działkach znajduje się budynek gospodarczy, usługowy i boisko sportowe. Działki mają kształt wieloboku.

Na działce zaprojektowano wiatę drewnianą wielofunkcyjną zgodnie z załączoną dokumentacją.

Do planowanej inwestycji wykorzystywany będzie istniejący wjazd z ulicy 1-Maja

1.5 Projektowane zagospodarowanie działek.

Na działce nr 134/5, 50/12 projektuje się wiatę drewnianą wielofunkcyjną. Przedmiotowa wiaty zlokalizowana będzie w odległości od granicy drogi 5,85m.

Powierzchnia użytkowa wiaty zostanie wyłożona kostką brukową.

1.6 Uzbrojenie działki.

Działka jest uzbrojona.

Na terenie działki istnieje:

- przyłącze energetyczne
- przyłącze wodociągowe

W projektowanym obiekcie nie planuje się budowy instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej.

1.7 Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki:

Powierzchnia działek: 25 558 m²

Powierzchnia zabudowy wiaty: 148,80m²

Powierzchnia zabudowy istniejących budynków nie będących przedmiotem opracowania – 239,87m²

Powierzchnia utwardzona – 863,68 m²

Powierzchnia trawiasta (zielen) – 17 624,00 m²

1.8 Wskaźniki

Wskaźnik intensywności zabudowy- 1,4%

Wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej- 69%

OBIEKT BUDOWLANY: WIATA DREWNIANA WIELOFUNKCYJNA
LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 134/5,50/12 , ul. 1-Maja, Godów
INWESTOR: Gmina Godów

1.9. Informacja o ewentualnym wpisie do rejestru zabytków

Przedmiotowa działka nie jest wpisana do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.10 Informacja o wpływie eksploatacji górniczej.

Przedmiotowa działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

1.11. Informacja o wpływie inwestycji na środowisko.

Nie przewiduje się negatywnego wpływu inwestycji na środowisko naturalne oraz zagrożeń dla higieny i zdrowia użytkowników projektowanej wiaty i jej otoczenia.

1.12. Przeznaczenie budowli

Przedmiotowa wiatka może być wykorzystywana do organizowania przez sołectwo, Urząd Gminy i inne jednostki podległe Gminie imprez kulturalnych, oświatowych i festynów wiejskich oraz gminnych

1.13. Program użytkowy budowli.

Program użytkowy wiaty obejmuje wydzieloną obrysem słupów zadaszoną powierzchnię.

2. Opis techniczny obiektu

2.1 Dane ogólne:

Powierzchnia zabudowy wiaty: 148,80 m²
Powierzchnia użytkowa wiaty: 148,80 m²
Powierzchnia całkowita wiaty: 148,80 m²
Wysokość kalnicy: 5,82m
Powierzchnia dachu: 233,64 m²
Klasa odporności ogniowej: D
Kategoria zagrożenia ludzi: ZL III

2.2. Opis budowli

Zaprojektowano wiatę otwartą przekryta dachem dwuspadowym, trwale powiązaną z podłożem gruntowym.

2.3. Fundamenty

Przewiduje się wykonanie fundamentów w postaci stóp fundamentowych z betonu B20 o wymiarach 80x80cm oraz wysokości 30 cm zbrojonych stalą klasy AII. Konstrukcję wsporczą dla słupów drewnianych stanowią słupy żelbetowe połączone monolitycznie ze stopą fundamentową.

Do obliczeń przyjęto, że nośność podłoża wynosi 150 KPa i budowlę posadowiono na gruntach rodzimych powyżej zwierciadła wody gruntowej. W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia soczewki gruntów słabszych należy je usunąć i zastąpić chudym betonem. Jeśli natomiast całe podłoże gruntowe będzie o mniejszej nośności lub w poziomie posadowienia występuje woda gruntowa należy zmienić sposób posadowienia budowli.

Podczas wykonywania wykopów należy przestrzegać poniższych uwag:

- w przypadku stwierdzenia innych niż założono w projekcie warunków gruntowo-wodnych należy grunt w wykopie fundamentowym odebrać z udziałem geologa.
- nie wolno dopuścić do nawodnienia wykopów, gdyż grozi to uplastycznieniem gruntu
- bezpośrednio po wykonaniu wykopu i odbiorze gruntu należy ułożyć warstwę chudego betonu
- nie wprowadzać ciężkiego sprzętu mechanicznego do wykopu
- ostatnią warstwę gruntu należy odspajać ręcznie.

2.4 Geotechniczne warunki posadowienia budowli

W obrębie projektowanego budynku wykonano 4 otwory kontrolne do głębokości 2.5 m poniżej poziomu terenu. Stwierdzono występowanie następujących

- warstw:
- humus (gr 30 cm)
 - piaski gliniaste (220 cm)

W trakcie wykonywania otworów kontrolnych nie natrafiono na wodę gruntową.

2.5 Rodzaj warunków gruntowych: proste

2.6. Kategoria geotechniczna: pierwsza

2.7 Posadzka na gruncie

- Projektuje się posadzkę na gruncie wykonaną z kostki betonowej gr 6cm ułożonej na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem gr 10cm i warstwie tłuczni gr ok. 25 cm zagęszczanego warstwami. Posadzka ułożona ze spadkiem 0,5-1° (zgodnie ze spadkiem dachu). Nie przewiduje się wykonania obrzeży wokół płyty posadzki. Połączenie kostki brukowej z trawą należy zakończyć skosem oporowym z betonu B-15

2.8 Konstrukcja wiaty

- Wiatę projektuje się w konstrukcji słupowej drewnianej wykonanej z drewna klasy C24 (elementy więźby dachowej) . Rozstaw elementów nośnych :
 - krokwie co 90cm
 - słupy co 360cm
- Elementy drewniane należy zaimpregnować preparatem wielofunkcyjnym Fobos M2F. Elementy zewnętrzne widoczne należy powleć preparatami Drewnochron P oraz N w kolorze teak.
- Pokrycie wiaty stanowią gonty bitumiczne ułożone na papie podkładowej na deskowaniu pełnym. Gonty dachowe imitujące dachówkę karpioówkę w kolorze czerwony melanz
- Wszystkie połączenia ciesielskie należy wykonać przy użyciu metalowych łączników (gr 2-4mm) lub metodami tradycyjnymi na wrąb, nakładki i czopy

OBIEKT BUDOWLANY: WIATA DREWNIANA WIELOFUNKCYJNA
LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 470/26 , ul. Wyzwolenia, Golkowice
INWESTOR: Gmina Godów

2.9 Izolacje

- Projektuje się izolację przeciwwilgociową pionową na słupach żelbetowych płynną z abizolu P+R oraz pod słupami drewnianymi z papy 2x na lepiku
- Projektuje się izolację przeciwwilgociową dachu z papy podkładowej asfaltowej ułożonej na deskowaniu pełnym

2.10 Obróbki blacharskie

Obróbki okapów wykonać z blachy ocynkowanej grubości 0,55 mm.
Rynny i rury spustowe z PCV.(RAL 8024- brąz)

2.11 Kolorystyka obiektu.

<i>l.p.</i>	<i>element</i>	<i>material</i>	<i>kolor</i>
1	Pokrycie dachowe	Gont dachowy	Ciemna melanzowa czerwień
2	Konstrukcja drewniana	drewno	Średni brąz „teak”
3	Posadzka	Kostka betonowa	Szara i czerwona

2.12 Bezpieczeństwo pożarowe

Przedmiotem opracowania jest budynek użyteczności publicznej.
Obiekt jest zaliczany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III w klasie D odporności pożarowej.

Powierzchnia strefy ZLIII: 148,80 m²
Wysokość budynku: 5,82 m
Powierzchnia zabudowy: 148,80 m²
Powierzchnia użytkowa: 148,80 m²

Konstrukcja drewniana zabezpieczona preparatem przeciwpożrowym Fobos M2F
Wszystkie elementy budynku są NRO. Wiata będzie wyposażona w podręczny sprzęt gaśniczy zgodnie z zasadami podanymi w rozporządzeniu MSWiA z dnia 21.04.2006 r.
Budynek będzie wyposażony w instalację odgromową.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. W sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej projekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Obiekt przewiduje możliwość jednoczesnego przebywania do 40 osób czyli zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą p.poż

2.13 Instalacje

Budynek będzie wyposażony w instalację odgromową

OBIEKT BUDOWLANY: WIATA DREWNIANA WIELOFUNKCYJNA
LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 470/26 , ul. Wyzwolenia, Gólkowice
INWESTOR: Gmina Godów

Podstawa obliczeń:

- Polska Norma PN-IEC 61024-1-1 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych”
- Polska Norma PN-IEC 61024-1-2 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Część 1-2 Zasady ogólne. Przewodnik B – Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych”.
- Poprawka do Polskiej Normy PN-IEC 61024-1-1 : 2001/Ap1 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych”.
- Polska Norma PN-IEC 61024-1 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – Zasady ogólne”.
- Poprawka do Polskiej Normy PN-IEC 61024-1: 2001/Ap1 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – Zasady ogólne”.

Założenia projektowe:

Gęstość wyładowań doziemnych – N_g

$$N_g = 0,04 \times 25^{1,25} = 2,236 \text{ na km}^2 \text{ na rok}$$

Klasa obiektu: obiekt zwykły

Powierzchnia równoważna – A_e

$$A_e = a \times b + 6h(a+b) + 9\pi \times h^2$$

Dane budynku:

$$\text{długość} \quad a = 18,16 \text{ m}$$

$$\text{szerokość} \quad b = 8,16 \text{ m}$$

$$\text{wysokość} \quad c = 5,82 \text{ m}$$

$$A_e = a \times b + 6h(a+b) + 9\pi \times h^2 = 18,16 \times 8,16 + 6 \times 5,82 \times (18,16 + 8,16) + 9 \pi \times 5,82^2 = 2024,50 \text{ m}^2$$

Ocena ochrony budynku:

Częstość wyładowań trafiających w obiekt - N_d

$$N_d = N_g \times A_e \times 10^{-6} = 2,236 \times 2024,50 \times 10^{-6} = 0,004191 \text{ na rok tj. } 0,00453$$

Akceptowalna częstość wyładowań piorunochronnych – N_c

$$\text{dla obiektów zwykłych } N_c = 1 \times 10^{-3}$$

Porównując powyższe stwierdzamy:

$$N_d = 4,19 \times 10^{-3} > N_c = 1 \times 10^{-3}$$

Warunek ten nakłada obowiązek zainstalowania urządzenia piorunochronnego

Skuteczność urządzenia piorunochronnego – E_c

$$E_c = 1 - N_c/N_d = 1 - 1 \times 10^{-3} / 4,53 \times 10^{-3} = 1 - 0,223 = 0,779$$

Dla powyższego należy zastosować urządzenia piorunochronne o skuteczności:

$$E = 0,90 > E_c = 0,779 \text{ co odpowiada III poziomowi ochrony tego urządzenia.}$$

W tym przypadku realizacja I poziomu wymaga zastosowania:

- kąt ochronny $\alpha = 55^\circ$
- wymiar oka sieci -15m
- średnia odległość między przewodami odprowadzającymi - I dop. = 20m
- minimalne wymiary zwodu i przewodu odprowadzającego - 50 mm² dla Fe
- minimalny wymiar uziomu - 80 mm² dla Fe
- minimalny przekrój przewodów wyrównawczych - 16 mm² dla Cu

Dla danego obiektu średnia ilość przewodów odprowadzających wynosi:

$$(2a + 2b) l_{dop.} = (2 \times 18,16 + 2 \times 8,16) : 20 = 2,63 \text{ szt.}$$

Projektuje się średnią ilość przewodów odprowadzających - 4 szt.

OBIEKT BUDOWLANY: WIATA DREWNIANA WIELOFUNKCYJNA
LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 470/26 , ul. Wyzwolenia, Golkowice
INWESTOR: Gmina Godów

Do montażu instalacji odgromowej należy stosować osprzęt posiadający atest i dopuszczony do stosowania w budownictwie. Montaż oraz sprawdzenia podwykonawcze należy wykonać zgodnie z zaleceniami PN-IEC 61024 - 1-2 oraz dołączonym do niej przewodnikiem B.

2.14 Gospodarka odpadami

Miejsce do składowania odpadów stałych powstałych w wyniku eksploatacji obiektu – zostaną wykorzystane istniejące na działce kontenery. Wywóz odpadów stałych dokonywany będzie przez zewnętrzną firmę specjalistyczną zgodnie z umową.

2.15 Hałas

Zagadnienie nie występuje.

2.16 Uwagi końcowe

Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny posiadać atesty i odpowiadać odpowiednim normom budowlanym.

Roboty budowlane i rzemieślnicze należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia.

Wykonanie instalacji odgromowej należy zlecić specjalistycznym zakładom.

Na przedmiotowej działce nie przewiduje się wyodrębniania miejsc parkingowych. Wykorzystywane będą istniejące miejsca parkingowe na sąsiedniej działce będącej własnością Gminy Godów

3. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Opis techniczny został sporządzony według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

3.1 Zakres robót oraz kolejność realizacji

Zamierzenie budowlane obejmuje budowę wiaty drewnianej wraz z z utwardzeniem terenu zlokalizowanej na działce nr 134/5, 50/12. Wszelkie prace związane należy wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz ze sztuką budowlaną

Kolejność wykonywania robót:

- roboty ziemne
- roboty fundamentowe
- roboty izolacyjne
- roboty konstrukcyjne
- roboty dachowe
- roboty montażowe
- roboty posadzkowe
- roboty wykończeniowe

3.2 Wykaz istniejących obiektów

Działka posiada formę zwartą w kształcie wieloboku. Działka jest zabudowana budynkiem gospodarczym, usługowym i boiskiem sportowym

3.3 Elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie życia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Brak zagrożenia.

3.4 Zagrożenia występujące w czasie realizacji robót.

Zagrożeniem przy realizacji robót budowlanych będzie:

- ruch samochodów dostarczających materiał i wywożących odpady budowlane – będzie to miało istotne znaczenie przy dowożeniu betonu w momencie zalewania najpierw fundamentów, później stropów, a także przy dowożeniu i rozładunku materiałów ceramicznych ścian oraz zbrojenia.
 - transport poziomy i pionowy materiałów – w przeciągu całego okresu trwania robót budowlanych
 - produkcja pomocnicza przy pracach zbrojarskich
 - praca na wysokości - upadek z wysokości ludzi i materiałów, dostawa materiałów.
- Wykonywanie robót na wysokości powyżej 1,5m od poziomu terenu , prac na elewacji : tynkarskich , ciesielskich dachu dekarzskich jak i montażowych stropów . W przypadku robót dekarzskich i ciesielskich istnieje ryzyko upadku z wysokości większej niż 5,0m.
- zarzucenie oczu betonem i zaprawą, zachlapanie farbą, zapylenie oczu,
 - roboty elewacyjne będą wykonywane z rusztowania przyściennego wg projektu montażu opracowanego przez wykonawcę,
 - roboty instalacyjne,
 - nieuprzątnięty plac budowy,
 - praca ewentualnych maszyn budowlanych,
 - roboty budowlane przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych

lub czynników biologicznie zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu – zabezpieczenie więźby dachowej środkami grzybobójczymi i owadobójczymi oraz impregnowanie środkami z zakresu ochrony p.poż.;

- roboty ziemne -wykopy

3.5 Instruktaże pracowników.

W zakresie szkoleń instruktazowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy należy ująć następujące elementy:

- instruktaże stanowiskowe informujące o możliwościach zagrożenia i sposobach postępowania w przypadku ich wystąpienia - przeprowadza kierownik robót zgodnie z opracowanym planem BIOZ uwzględniającym branżową specyfikację prowadzenia robót
- zwrócenie uwagi na konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej i zbiorowej (tj. odzież ochronna, obuwie robocze, kaski ochronne, ochrony słuchu i wzroku, maski przeciwpyłowe, okulary ochronne, rękawice ochronne, szelki bezpieczeństwa itp.)
- wyznaczenie osób bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi
- pracownicy powinni mieć odpowiednie uprawnienia do prowadzenia przez nich prac świadczące o ich przeszkoleniu oraz stosowne badania lekarskie
- podwykonawcy branżowi, przeprowadzają instruktaże uwzględniające specyficzne zagrożenia BHP – wg. własnych planów BIOZ.
- Wszystkie roboty budowlane prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

3.6 Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające powstawaniu niebezpieczeństw.

Należy zapewnić następujące elementy:

- ogrodzenie terenu budowy (brak dostępu dla osób postronnych i nieupoważnionych),
- przewidzieć ochronę budowy,
- wyznaczyć strefy prowadzenia robót przez zastosowanie taśm BHP ostrzegawczych i umieszczenie tablic ostrzegawczych,
- budowę wyposażać w gaśnice,
- zapewnić pracownikom budowy apteczki pomocy lekarskiej wraz z instrukcją udzielenia pierwszej pomocy w miejscach łatwo dostępnych,
- miejsce zlokalizowania apteczki oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami, a podległym pracownikom przekazać informację o tej lokalizacji na szkoleniu BHP,
- udostępnić pracownikom telefon komórkowy, a w miejscu jego przechowywania umieścić karty z telefonami alarmowymi,
- wyposażać wszystkich pracowników w środki ochrony indywidualnej zgodnie z obowiązującymi przepisami takimi jak ubrania ochronne, kaski, pasy i szelki bezpieczeństwa itp.
- prace szczególnie niebezpieczne prowadzić pod odpowiednim nadzorem,
- pracownik wykonujący prace szczególnie niebezpieczne winien być przez cały czas asekurowany przez innego pracownika.

Uwaga:

Podstawowy plan BIOZ opracuje lub zleci opracowanie kierownik budowy zgodnie z obowiązującym Dziennikiem Ustaw.