


PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont połączenia ul. Zimne Doły z ul. Zieloną w Skrbeńsku
ADRES INWESTYCJI : Skrbeńsko
INWESTOR : Gmina Godów
ADRES INWESTORA : 44-340, ul. 1 Maja 53

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Augustyn Konieczny
DATA OPRACOWANIA : Maj 2010

WYKONAWCA :


inż. Augustyn Konieczny
uprawnienia budowlane Nr. 52/1966/14
do projektowania i kierowania robotami
i rzeczoznawca techniczny SITWA NOT Nr 1022
w spec. techniczno-budowl. melioracje wodne
(Dz. Budown. Nr 17/64 poz. 55)
Data opracowania
Maj 2010

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.252	km km	0.252	
				RAZEM	0.252
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 252*3.7	m ² m ²	932.400	
				RAZEM	932.400
3	KNNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm Krotność = 0.63 252*3.7+30	m ² m ²	962.400	
				RAZEM	962.400
4	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 252*3.5+30	m ² m ²	912.000	
				RAZEM	912.000
5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 252*3.5+30	m ² m ²	912.000	
				RAZEM	912.000
6	KNNR 6 0113-04 analogia	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm - obsypanie poboczy tłuczniem 252*0.2	m ² m ²	50.400	
				RAZEM	50.400