

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Dach Szkoły Podstawowej w Skrbeńsku					
1	KNR 4-04 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu	m		
		10.00	m	10.00	
				RAZEM	10.00
2	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu	m		
		40.00	m	40.00	
				RAZEM	40.00
3	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		
		10.00	m	10.00	
				RAZEM	10.00
4	KNR 2-25 0206-01	Zadaszenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi - budowa	m ²		
		6.00	m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
5	KNR 2-25 0206-02	Zadaszenia drewniane nie osłonięte ścianami bocznymi - rozebranie	m ²		
		6.00	m ²	6.00	
				RAZEM	6.00
6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 24.0 * 0.60 + 30.0	m ²		
			m ²	44.40	
				RAZEM	44.40
7	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		5.20 + 12.40 + 7.60 + 7.40 + 3.50 + 4.80	m	40.90	
				RAZEM	40.90
8	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		4 * 6.00	m	24.00	
				RAZEM	24.00
9	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki	m ²		
		465.00	m ²	465.00	
				RAZEM	465.00
10	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu poz.9	m ²		
			m ²	465.00	
				RAZEM	465.00
11	KNR 3 0308-02	Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych z cegły na zaprawie cementowej - Analogia - cegła klinkierowa na zaprawie do klinkieru wraz z zaizolowaniem 0.38 * 1.65 * 1.40 * 2 0.38 * 1.65 * 1.20 * 1	m ³		
			m ³	1.76	
			m ³	0.75	
				RAZEM	2.51
12	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
13	KNR-W 4- 01 0310- 05	Przemurowanie przewodów kominowych - sprawdzenie przewodów	m		
		60.00	m	60.00	
				RAZEM	60.00
14	KNR-W 4- 01 0310- 06	Przemurowanie przewodów kominowych - odgruzowanie przewodów	m		
		60.00	m	60.00	
				RAZEM	60.00
15	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczy- mi na odległość do 1 km poz.9 * 0.02 + poz.10 * 0.01 + poz.11	m ³		
			m ³	16.46	
				RAZEM	16.46

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczy- mi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 poz.15	m ³ m ³	 16.46	 RAZEM 16.46
17	KNR 4-01 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykle i klesz- cze 30.00	m m	 30.00	 RAZEM 30.00
18	KNR 0- 15II 0517- 01	Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii - folia paro- przepuszczalna poz.9	m ² m ²	 465.00	 RAZEM 465.00
19	NNRNKB 202 0421- 02	Przybicie deski czołowej 40.90	m m	 40.90	 RAZEM 40.90
20	KNR K-05 0104-05	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania poz.9	m ² m ²	 465.00	 RAZEM 465.00
21	KNR K-05 0105-02	Montaż łat pod dachówki profilowane poz.9	m ² m ²	 465.00	 RAZEM 465.00
22	KNR K-05 0201-07	Wykonanie połączeń dachowych ponad 50 m ² z dachówki - co druga mo- cowana (wraz z dachówkami szczytowymi) - dachówka ceramiczna np. Rupp Ceramika Granat kolor czerwony naturalny lub równoważna ce- ramiczna zbliżona wyglądem do istniejącej poz.9	m ² m ²	 465.00	 RAZEM 465.00
23	KNR K-05 0202-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską 27.50	m m	 27.50	 RAZEM 27.50
24	KNR K-05 0205-01	Wykonanie połączenia połączeń ze ścianami - przednie 23.20	m m	 23.20	 RAZEM 23.20
25	KNR K-05 0202-05	Montaż elementów uzupełniających - denko gąsiora 4	szt. szt.	 4.00	 RAZEM 4.00
26	KNR K-05 0202-06	Montaż elementów uzupełniających - gąsior początkowy 4	szt. szt.	 4.00	 RAZEM 4.00
27	KNR K-05 0202-07	Montaż elementów uzupełniających - łącznik gąsiorów 4	szt. szt.	 4.00	 RAZEM 4.00
28	KNR K-05 0204-02	Montaż grzebienia okapu z listwą wentylacyjną i siatką ochronną oka- pu 40.90	m m	 40.90	 RAZEM 40.90
29	KNR K-05 0205-03	Obróbka kominów 12.18	m m	 12.18	 RAZEM 12.18
30	KNR K-05 0206-02	Wykonanie koszy aluminiowych pogłębionych 24.00	m m	 24.00	 RAZEM 24.00

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31	KNR K-05 0208-01	Montaż elementów komunikacji po dachu - stopień kominiarski 6	szt. szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
32	KNR K-05 0208-03	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominiarska du- ża 3	szt. szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
33	KNR K-05 0207-01	Montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem 24.43-6.1+6.35+7.2	m m	31.88	
				RAZEM	31.88
34	KNR K-05 0210-01	Analogia - Montaż dachówki wentylacyjnej z sitkiem 10	szt. szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
35	KNR o- 15II 0528-04	Rynny dachowe z PCV półokrągłe o śr. 15,0 cm poz.7	m m	40.90	
				RAZEM	40.90
36	KNR o- 15II 0529- 03	Rury spustowe z PCV o śr. 10,0 i 11,0 cm poz.8	m m	24.00	
				RAZEM	24.00
37	NNRNKB 202 0541- 02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm poz.6	m ² m ²	44.40	
				RAZEM	44.40
38	KNR-W 2- 02 1016- 07	Wyłazy dachowe 86x86 cm z kołnierzem 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
39	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m 6.0 *50.0	m ² m ²	300.00	
				RAZEM	300.00
40		Czas pracy rusztowań grupy 1			
41	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslony elewacji $(10.20*5.2+(10.20+5.1)/2.2+23.00*4.2)*2$	m ² m ²	313.19	
				RAZEM	313.19